

СОГЛАСОВАНО



Глава Администрации
Брасовского района Брянской
области

Лавокин С.Н.

Ведомость объемов работ

на благоустройство (ремонт) дворовой территории
ул. Дзержинского МКД 11, 12, 13, 14, 15

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
Минимальный перечень				
1. Подготовительные работы				
1	Установка бортового камня БР100.30.15 (проезд)	м.п.	757	
2	Установка бортового камня БР100.20.8	м.п.	214	
2. Дорожная одежда (минимальный перечень)				
2.1 Проезжая часть				
1	2.1.2 Тип 2 (ремонт с выравниванием асфальтом и щебнем) 1887,0 кв.м.			
	1. Устройство выравнивающего слоя из щебня М-600 (фр. 40-70), -ГОСТ 8267-93- h=0.15м	м2	1887,0	
	2. Расклиновка щебня из асфальтом Тип В 3 марки ГОСТ 9128-2013 - 35т/1000м2	1000м2	1,887	
	3. Подгрунтовка битумом - 0,4т/1000м2	1000м2	1,887	
	4. Устройство а/б покрытия h=0.05 м из а/б Тип В 3 марки ГОСТ 9128-2013	м2	1887,0	
3. Обеспечение освещения дворовых территорий				
1	Установка уличного светильника на стене здания	шт	15	
	- Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	п.м.	330	
	- Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 16 мм	шт	88	
	- Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2	п.м.	330	
	- Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг	п.м.	15	
	- Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластика, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластика, не	п.м.	15	

	поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98, NYM 3x1,5 мм ²			
	-Плата с реле с включением разъемов жесткозакрепленных	шт.	15	
	- Фотореле ФР601 Ц=225/1,18/5,99	шт.	15	
	- Коробка универсальная марки УК-П	шт	15	
	- Кронштейны со светильниками на стене	шт.	15	
4. Установка малых архитектурных форм				
1	Установка урн	шт	15	
	-бетон В7,5 на 1 шт 0.12м ³			
2	Установка скамеек	шт	18	
	-бетон В7,5 на 1 шт 0.25м ³			
Дополнительный перечень				
1. Подготовительные работы				
	Установка бортового камня БР100.30.15 (парковка)	м.п.	21	
2. Покрытие на стоянках				
	2.1.1 Тип 1 (новое строительство) 55 кв.м.			
	Устройство корыта	м ³	23,65	
	1.Устройство песчаного основания, ГОСТ 8736-2014h=0,20 м ГОСТ 8736-2014 с уплотнением.	м ³	11,00	
	2.Устройство основания из щебня М-600 (фр. 40-70), ГОСТ 8267-93 h=0.18m	м ²	55	
	3. Расклинцовка щебня асфальтобетонной смесью Тип В 3 марки ГОСТ 9128-2013 -35т/1000м ²	1000м 2	0,055	
	4.Розлив битумной эмульсии (2. Подгрунтовка битумом - 0,3т/1000м ²)	1000м 2	0,055	
	5.Устройство А/б покрытия, Тип В 3 марки по ГОСТ 9128-2013 h=0.5м	м ²	55	
2. Установка детских комплексов				
1	ДИО 5.013 Горка Н=1500мм Размер (м) 4,61x1,15x2,53	шт.	1	63800 руб.
2	Качели № 4 Размер (м) 3,7x1,3x2,3	шт.	1	30400 руб.
3	ДИО 2.08 Карусель с 6-ю сиденьями Размер (м) 1,65x1,65x0,64	шт.	1	35750 руб.
4	ДИО 3.02 Качалка - балансир металлическая Размер (м) 3.0x0,75x0,5	шт.	1	9900руб.
5	СО 1.01 Спортивный комплекс баскетбольный с шестом Размер (м) 3.16x1,14x4,14	шт.	1	54850 руб.
6	Установка ограждения №6	п.м	80	
	-бетон В7,5 1,71 м ³			
3. Дополнительно				
	Стойка для чистки ковров	шт.	3	
	-бетон В7,5 0,09 м ³			